令和8年10月5日

火葬炉設備設置工事業務公募型プロポーザルに関する質問回答書

火葬炉設備設置工事業務公募型プロポーザル実施要綱に基づき、以下の質問に対し　回答いたします。

NO	該当箇所	質問事項	回答
質問１	（要求水準書P5）	収骨方法は、焼骨を収骨トレイに移し替え、炉前ホールに移動させて行う方法を想定しているとありますが、収骨トレイは本工事見積範囲内と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです
質問２	（要求水準書P21）	災害等により火葬中に燃料供給が出来なくなることに備え、バックアップ用の燃料供給設備（オイルポンプユニット）を用意する必要はないとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです
質問３	（要求水準書P21）	排ガス冷却用空気送風機の記載がありますが、排ガス温度250°C以下を順守できれば、送風機は設置せず誘引排風機による誘引力で冷却空気を吸引する仕様としてもよろしいでしょうか。	お見込みの通りです